



STIPEL 20019:2020 Standaard-taalgebruik

Inleiding

Het standaard-taalgebruik is in 2020 in lijn gebracht met NEN 3140+A3 en NEN 3840+A3. Het standaardtaalgebruik geldt uitdrukkelijk op basis van de NEN-norm +A3 totdat het College van Deskundigen-Elektrotechniek in de gelegenheid is geweest om het standaardtaalgebruik aan te passen op een eventuele opvolger van de NEN-norm.

Termen en begrippen

5

Vrijschakelen

afgeschakeld deel van een elektrische installatie controleerbaar scheiden

OPMERKING Controleerbaar wil zeggen zichtbaar, dan wel een betrouwbare standmelding indien de scheidingsplek niet zichtbaar is.

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3

12

Spanning testen

controleren of een deel van een elektrische installatie onder spanning staat, zonder dat daarbij de werkelijke hoogte van de spanning kan worden afgelezen

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3

14

Ontladen

afvoeren van lading van een vrijgeschakeld deel van een elektrische installatie

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3

18

Zichtbaar aarden

tot stand brengen van een verbinding tussen aarde en het vrijgeschakelde deel van een elektrische installatie, zichtbaar vanaf de werkplek

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3

19

Doormeten

controleren van een verbinding door middel van meetapparatuur

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3



20

Beproeven/ isolatiemeting

met verhoogde spanning onderzoeken op deugdelijkheid van de isolatie van een deel van een elektrische installatie.

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3

22 a

Scheiding aanbrengen

afschakelen plus vrijschakelen

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3

23

Fasevergelijken

aantonen van de fasegelijkheid tussen twee gescheiden spanningvoerende delen, namontagewerkzaamheden

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3

24

Uitkleuren

vaststellen van de juistheid van de te maken verbindingen (montage) tussen de aders van twee kabeleinden

Status: Niet opgenomen in NEN3140+A3